



<砂利敷き>
防草シート&シガラキ砂利(中)

申請建物 設計GL BM+600

<ライティング>

- タカショー: ガーデンアップライト オプティL 中角
- タカショー: 在庫品 ポールライト
- タカショー: グランドライト5型
- タカショー: ローボルトトランス 35W

<フェンス>
三協アルミ:マイエリアII H800(KC)

<テラス>
YKK:ソラリア 在庫品取付

<ウッドデッキ>
三協アルミ:ひとと木キューアーズ(アッシュナット)
※ サッシ下端施工

<フェンス>
三協アルミ:レジリアTK3型 H1200(BD)
※既設ブロック上に施工

<階段>
300角タイル張り
リビエラ:ガラバゴス(ベルデ)

<立水栓>
ユニゾン:フィーノ 在庫品取付

<タイルデッキ>
LIXIL:フォスキー 400角タイル(FSL-12)
※ SGLとデッキ天との中間で施工? 要再確認
<平板>
東洋工業:ダルストーンペイプ(テツサビ)
<砂利敷き>
白玉砂利等(お施主様施工)

<平板>
東洋工業:ダルストーンペイプ(クロサビ)
600角・300角

<組積工事>
CB120 2段積み +300
※ 根入れ有無要確認

<組積工事>
CB120 2段積み +300
※ 根入れ有無要確認

<床>
土間コンクリート(刷毛引き仕上げ・縁取りあり)

<床>
土間コンクリート(洗い仕上げ)

<床>
土間コンクリート(金ゴテ仕上げ)

<門柱>
CP150 1段積み+CB150 8段積み
トータル9段積み +1800(H1550)
※モルタル下地(補修材NG)
<塗装>
吹付塗装(AICA:ジョリパット T4016)
<表札>
オンリーワン:シンブルフレーム
フロントネームプレート 左勝手
<デザインパーツ>
三協アルミ:アルミス3型H16 間仕切り支柱タイプ
※外々寸法430mm

<ポスト> 裏面に取付
オンリーワン:アイル(チョコブラウン)
<インターホン> 裏面に取付
支給品取り付け

<カーポート>
三協アルミ:スカイリード 5854 H23(KC・かすみ)
※前上がり施工・後部梁下有効開口2100
※前柱は100mm後方に下げる

<手摺り>
三協アルミ:ジーエムライン(KC)
※H450くらい・高さ現地カット

<組積工事>
CB150 5段積み 既設CB天端合わせ
※モルタル下地(補修材NG)
<塗装>
吹付塗装(AICA:ジョリパット T4016)
<フェンス>
三協アルミ:レジリアTK3型 H1200(BD)

○本図面と実際の施工寸法とは、誤差が生じる場合があります。
○建物の設計GL・配置等が変わった場合は再プラン・再見積もりを行わせていただきます。
○仕上りを重視するため、細かな施工調整をさせていただく場合があります。
○施工・工事にあたり、地中埋設物等による障害が発生した場合は別途費用となります。
○施工・工事に至らなかった場合には、プランニング費用をいただく場合がございます。
○本図面・本図面に対する見積書の加工、コピー・複写、第三者への開示・譲渡、
デザイン・プランの転用は固くお断りいたします。
お守り頂けなかった場合は、見積書の諸経費分を申し受けます。

<門柱>
CP150 1段積み+CB120 8段積みトータル9段積み
ユニゾン:パイルストーン平型(マイカブラウン)
<笠石>
三協アルミ:ブロック笠木材材 ブロック厚150mm用(KC)



他社の図面を利用した受注行為は致しません。

New moral standard

私たちはエクステリア&ガーデンデザイナーの知的財産を守るキャンペーンに賛同しています。



the.leaf

Exterior & Garden
produce for you