S.fujii
garden & exterior design

N

＜ブロック積み＞
CB120 1段積み ＋499
※既設ブロックに天端を合わす
＜フェンス＞
三協アルミ:マイエリアⅡ H800(UC)

＜セットバック部＞
鈴鹿市にて作業

＜砂利敷き＞
シガラキ砂利(小)

既設ブロック

申請建物

設計GL BM＋400

＜テラス＞
LIXIL:フーゴFテラス 18-36型 H28
LIXIL:すき間ふさぎ材
LIXIL:可動式竿掛け(着脱式)
LIXIL:サイドパネル2段 H1000＋H1000
(シャイングレー・クリアマット)
＜床＞
土間コンクリート(金ゴテ仕上げ)
＜目地＞
シガラキ砂利(小)
※防草シートは入りません

＜設備工事＞
排水パン設置

＜ブロック積み＞
CB120 2段積み ＋499
※既設ブロックに天端を合わす

＜階段工事＞
①②を外構工事にて作成
※材料支給
※蹴上げ 約190mm

＜階段工事＞
①を外構工事にて作成
※材料支給
※蹴上げ 約140mm

＜床＞
土間コンクリート(刷毛引き仕上げ)
＜目地＞
伸縮目地

約＋274

＜床＞
土間コンクリート(洗い出し仕上げ)
＜目地＞
シガラキ砂利(小)
※防草シートは入りません

＜ブロック積み＞
CB120 3段積み ＋499
※既設ブロックに天端を合わす

＜床＞
土間コンクリート(刷毛引き仕上げ・縁取りあり)
＜目地＞
シガラキ砂利(小)
※防草シートは入りません

＜セットバック部＞
鈴鹿市にて作業

マンホール天
BM±0

3,564
9,796
1300
15,146
1300
22,085
5600
3,436
6,894
2,476

○本図面と実際の施工寸法とは、誤差が生じる場合があります。
○建物の設計GL・配置等が変わった場合は再プラン・再見積もりを行わせていただきます。
○仕上がりを重視するため、細かな施工調整をさせていただく場合があります。
○施工・工事にあたり、地中埋設物等による障害が発生した場合は別途費用となります。
○施工・工事に至らなかった場合には、プランニング費用をいただく場合がございます。
○本図面・本図面に対する見積書の加工、コピー・複写、第三者への開示・譲渡、
デザイン・プランの転用は固くお断りいたします。
お守り頂けなかった場合は、見積書の諸経費分を申し受けます。

＜門柱＞
CB150 9段積み
ポーチ天よりH1050にて施工
＜タイル張り＞
LIXIL:ブラジリアンスレート(DTL-630/BRA-12)
600×300角
＜角柱＞
三協アルミ:汎用部材 格子材70角(KC)
ポーチ天よりH1050にて施工
＜表札・ポスト＞
支給品取り付け

＜フェンス＞
三協アルミ:マイエリアⅡ H800(UC)

他社の図面を利用した受注行為は致しません.
New moral standard
私たちはエクステリア&ガーデンデザイナーの知的財産を守るキャンペーンに賛同しています。

the.Leaf
Exterior & Garden
produce for you