

<商品イメージ>



機能門柱



表札



照明



フェンス



カーポート

※ 植栽はイメージです。 お見積りには含まれておりません。

○本図面と、実際の施工寸法とは、誤差が生じる可能性があります。
○建物の設計GLが変わった場合は再プラン・再見積りを行わせていただきます。
○仕上がりを重視するため、細かな施工調整をさせていただく場合があります。
○工事にあたり、地中埋設物による障害が発生した場合は別途費用となります。
○工事を伴わない図面作成等の場合には、プランニング費用をいただく場合がございます。
○本図面・本図面の見積書のコピーや複写、譲渡、プランの転用は固くお断りいたします。
○お守り頂けなかった場合は、見積書の諸経費分を申し受けます。

<組積工事>
既設土留め 天端補修
CB150 1段積み +250(予定)
<フェンス工事>
朝日スチール:PCフェンス
H1000(メッキ)

<組積工事>
既設土留め 天端補修
CB150 1段積み +250(予定)
※ 天端高さは補修高さによる
<フェンス工事>
朝日スチール:PCフェンス H1000(メッキ)

<組積工事>
CB150 1段積み +250(予定)

<電気工事>
タカショー:ミニボールライト2型 12V
(ブラック)
タカショー:15Wトランス
(グレイッシュベージュ)
宅内スイッチに接続

<砂利敷き>
防草シート
菰野砂利(小)

道路境界と同じ高さとする

申請建物 設計GL BM+200

<ポーチ>
②③は建築工事
①は外構工事にて作成
LIXIL:GRL-5

<注意点>
基礎塗り・タイル張り


<床>
土間コンクリート 金ゴテ仕上げ

<セットバック部>
既設のまま

<カーポート>
三協アルミ:スカイリッド 5454 H23(BKC・かすみ)
※ 前下がり施工
※ トランク開口時の高さをご確認ください。

<機能門柱>
三協アルミ:プレムス1型(KLC)
P213 組合せB
インターホン:支給品取り付け
<表札>
オンリーワン:ブリッツ シングル(シルバー)

<組積工事>
CB150 2段積み +250(予定)
<フェンス・門扉工事>
朝日スチール:PCフェンス H1000(メッキ)
門扉のデザインはイメージです



他社の図面を利用した受注行為は致しません。

New moral standard
私たちはエクステリア&ガーデンデザイナーの知的財産を守るキャンペーンに賛同しています。



the.Leaf
Exterior & Garden
produce for you